



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ANEXO A

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									340.515,77	
1.			PLENARIO					-	58.025,28	
1.1.			DEMOLIÇÃO					-	5.820,83	
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,65	6,26	BDI 1	7,79	12,85	RA
1.1.2.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	20,66	BDI 1	25,72	51,44	RA
1.1.3.	Cotação	3	REMOCAO DO PISO VINICULO SEMI FLEXIVEL	M2	240,40	3,00	BDI 1	3,74	899,10	RA
1.1.4.	Cotação	4	RETIRADA E REINSTALACAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO	UND	124,00	19,00	BDI 1	23,66	2.933,84	RA
1.1.5.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	25,75	BDI 1	32,06	1.923,60	RA
1.2.			REFORMA					-	52.204,45	
1.2.1.	SINAPI	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	240,40	149,21	BDI 1	185,77	44.659,11	RA
1.2.2.	SINAPI	84188	TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA	M	86,20	21,13	BDI 1	26,31	2.267,92	RA
1.2.3.	SINAPI	73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	2,00	140,98	BDI 1	175,52	351,04	RA
1.2.4.	SINAPI	96563	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	60,00	34,05	BDI 1	42,39	2.543,40	RA
1.2.5.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,00	53,23	BDI 1	66,27	1.988,10	RA
1.2.6.	SINAPI	87484	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,30	44,64	BDI 1	55,58	183,41	RA
1.2.7.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,30	5,13	BDI 1	6,39	21,09	RA
1.2.8.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3,30	46,34	BDI 1	57,69	190,38	RA
2.			PREDIO REFORMADO					-	26.272,31	
2.1.			DEMOLIÇÃO					-	912,84	
2.1.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,11	6,26	BDI 1	7,79	585,11	RA
2.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	47,52	BDI 1	59,16	59,16	RA
2.1.3.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	101,21	BDI 1	126,01	126,01	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

ANEXO A

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									340.515,77	
2.1.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,15	18,62	BDI 1	23,18	142,56	RA
2.2.			REFORMA					-	25.359,47	
2.2.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	75,11	53,23	BDI 1	66,27	4.977,54	RA
2.2.2.	SINAPI	96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	38,16	90,29	BDI 1	112,41	4.289,57	RA
2.2.3.	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	684,83	BDI 1	852,61	1.705,22	RA
2.2.4.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	92,10	BDI 1	114,66	229,32	RA
2.2.5.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	117,56	BDI 1	146,36	292,72	RA
2.2.6.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	25,00	140,94	BDI 1	175,47	4.386,75	RA
2.2.7.	SINAPI	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	22,60	BDI 1	28,14	84,42	RA
2.2.8.	SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	6,15	35,33	BDI 1	43,99	270,54	RA
2.2.9.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	6,15	54,96	BDI 1	68,43	420,84	RA
2.2.10.	Cotação	5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONCONDIONADO 18000BTU	UND	3,00	2.330,00	BDI 1	2.900,85	8.702,55	RA
3.			PREDIO AMPLIADO					-	25.973,50	
3.1.			DEMOLICAO					-	1.989,08	
3.1.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,22	6,26	BDI 1	7,79	196,46	RA
3.1.2.	Cotação	1	REMOCAO DE GUARDA CORPO	M	21,23	14,78	BDI 1	18,40	390,63	RA
3.1.3.	Cotação	2	REMOCAO DE CORRIMAO	M	30,30	10,25	BDI 1	12,76	386,63	RA
3.1.4.	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	19,32	14,07	BDI 1	17,52	338,49	RA
3.1.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,40	18,62	BDI 1	23,18	264,25	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									340.515,77	
3.1.6.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	12,30	25,75	BDI 1	32,06	394,34	RA
3.1.7.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,89	7,77	BDI 1	9,67	18,28	RA
3.2.			REFORMA					-	23.984,42	
3.2.1.	SINAPI	96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	1,89	90,29	BDI 1	112,41	212,45	RA
3.2.2.	SINAPI	74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	42,30	124,90	BDI 1	155,50	6.577,65	RA
3.2.3.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	23,30	233,98	BDI 1	291,31	6.787,52	RA
3.2.4.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	10,54	97,17	BDI 1	120,98	1.275,13	RA
3.2.5.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	5,70	44,24	BDI 1	55,08	313,96	RA
3.2.6.	SINAPI	83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	12,60	68,95	BDI 1	85,84	1.081,58	RA
3.2.7.	SINAPI	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	10,54	37,15	BDI 1	46,25	487,48	RA
3.2.8.	SINAPI-I	39829	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	M	25,00	12,66	BDI 1	15,76	394,00	RA
3.2.9.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,00	46,34	BDI 1	57,69	230,76	RA
3.2.10.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,30	8,81	BDI 1	10,97	134,93	RA
3.2.11.	Cotação	7	MANUTENCAO DA FACHADA DE PELE DE VIDRO COM RETIRADA DA VEDACAO EXISTENTE APLICANDO NOVA	M2	10,00	50,00	BDI 1	62,25	622,50	RA
3.2.12.	Cotação	8	MANUTENCAO DOS VAZOS E LAVATORIOS	UND	42,00	20,00	BDI 1	24,90	1.045,80	RA
3.2.13.	Cotação	9	Bomba Dagua Pressurizadora 25/11-245w 220	UND	1,00	1.250,00	BDI 1	1.556,25	1.556,25	RA
3.2.14.	SINAPI	84195	PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	12,24	214,22	BDI 1	266,70	3.264,41	RA
4.			PINTURA					-	201.483,70	
4.1.			PINTURA INTERNA					-	121.298,00	
4.1.1.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	350,00	17,74	BDI 1	22,09	7.731,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

ANEXO A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									340.515,77	
4.1.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.950,00	9,63	BDI 1	11,99	23.380,50	RA
4.1.3.	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.733,04	2,83	BDI 1	3,52	6.100,30	RA
4.1.4.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.494,44	2,57	BDI 1	3,20	11.182,21	RA
4.1.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.733,04	12,33	BDI 1	15,35	26.602,16	RA
4.1.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.494,44	10,64	BDI 1	13,25	46.301,33	RA
4.2.			PINTURA EXTERNA					-	80.185,70	
4.2.1.	SINAPI	84125	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	1.808,54	8,14	BDI 1	10,13	18.320,51	RA
4.2.2.	SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	120,00	79,04	BDI 1	98,40	11.808,00	RA
4.2.3.	SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	60,00	8,84	BDI 1	11,01	660,60	RA
4.2.4.	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1.584,87	17,80	BDI 1	22,16	35.120,72	RA
4.2.5.	SINAPI	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	410,00	17,73	BDI 1	22,07	9.048,70	RA
4.2.6.	SINAPI	75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	223,67	18,77	BDI 1	23,37	5.227,17	RA
5.			DRENOS E IMPERMEABILIZACAO					-	15.094,67	
5.1.			DRENOS E IMPERMEABILIZACAO					-	15.094,67	
5.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	41,23	71,88	BDI 1	89,49	3.689,67	RA
5.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	41,23	25,15	BDI 1	31,31	1.290,91	RA
5.1.3.	SINAPI	73816/1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	82,55	25,08	BDI 1	31,22	2.577,21	RA
5.1.4.	SINAPI	83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	82,55	68,95	BDI 1	85,84	7.086,09	RA
5.1.5.	SINAPI	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	362,08	BDI 1	450,79	450,79	RA
6.			GARAGEM					-	2.573,31	
6.1.			DEMOLICAO					-	-	
6.2.			REFORMA					-	2.573,31	
6.2.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,00	66,89	BDI 1	83,28	999,36	RA
6.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	35,00	36,12	BDI 1	44,97	1.573,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

ANEXO A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									340.515,77	
7.			RAMPA GARAGEM					-	4.605,78	
7.1.			RAMPA GARAGEM					-	4.605,78	
7.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,54	101,21	BDI 1	126,01	320,07	RA
7.1.2.	SINAPI	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	10,23	37,15	BDI 1	46,25	473,14	RA
7.1.3.	SINAPI	74072/2	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACAIDEIRA	M	13,43	124,90	BDI 1	155,50	2.088,37	RA
7.1.4.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	2,10	233,98	BDI 1	291,31	611,75	RA
7.1.5.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	10,23	54,96	BDI 1	68,43	700,04	RA
7.1.6.	SINAPI	87484	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,00	44,64	BDI 1	55,58	111,16	RA
7.1.7.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLMO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,00	5,13	BDI 1	6,39	12,78	RA
7.1.8.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,00	46,34	BDI 1	57,69	115,38	RA
7.1.9.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,19	43,58	BDI 1	54,26	173,09	RA
8.			PREVENÇÃO DE INCENDIO					-	6.487,22	
8.1.			PREVENÇÃO DE INCENDIO					-	6.487,22	
8.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,00	240,00	BDI 1	298,80	1.195,20	RA
8.1.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	7,00	25,37	BDI 1	31,59	221,13	RA
8.1.3.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	13,93	BDI 1	17,34	86,70	RA
8.1.4.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	26,95	BDI 1	33,55	167,75	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ANEXO A

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									340.515,77	
8.1.5.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	23,30	BDI 1	29,01	145,05	RA
8.1.6.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	43,44	BDI 1	54,08	270,40	RA
8.1.7.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00	140,94	BDI 1	175,47	1.754,70	RA
8.1.8.	Cotação	10	LUMINARIA REFLETOR HOLOFOTE 50W LED RGB COLORIDO BIVOLT A PROVA DE AGUA	UND	3,00	238,50	BDI 1	296,93	890,79	RA
8.1.9.	SINAPI-I	39392	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	1,00	30,04	BDI 1	37,40	37,40	RA
8.1.10.	Cotação	11	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOVES PARA PINTURA E MUDANÇA DE LAYOUT DOS AMBIENTES INTERNOS DA CAMARA	UND	1,00	1.380,00	BDI 1	1.718,10	1.718,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Local

quarta-feira, 6 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: VILSON LODI
CREA/CAU: 84223/D
ART/RRT: 0