

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Confecção de Móveis Planejados

Câmara Municipal de Pato Branco

Endereço: Rua Arariboia 491 - Centro 85501-262, Pato Branco - PR

AGOSTO/2022



GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA EIRELI
28.553.301/0001-61
Realizando Sonhos

1.INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo com especificações técnicas, em conjunto com o projeto, tem por objetivo discriminar os serviços necessários a execução e a instalação dos móveis sob medida para a Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco, determinando os materiais a serem utilizados, sendo a Contratada responsável pelo emprego da boa técnica, bem como na utilização de materiais de primeira qualidade na execução, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior. Também deverá seguir a exata reprodução do projeto, modificações poderão ser adotadas durante a execução mediante acordo entre as partes interessadas. A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada a suspeita da qualidade pela fiscalização ou de materiais inadequados, assim como o direito de determinar a substituição de tudo que estiver incorreto, cabendo a Contratada o ônus dos prejuízos.

A empresa contratada deverá seguir os detalhamentos e especificações do projeto, mas também conferir as medidas no local onde serão instalados. A contratada deverá fornecer todo material, mão de obra, ferramentas, maquinário e aparelhos adequados a mais perfeita execução e instalação do mobiliário.

Serão de responsabilidade da Contratada serviços de transporte e instalação do mobiliário, toda parte de infraestrutura e serviços de acabamentos de vidraria, serralheria e iluminação.

O mobiliário será considerado concluído após todos os serviços executados, móveis limpos e em pleno funcionamento.

A empresa ao apresentar o preço esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam o projeto.



2.PROJETO

O projeto acima especificado foi elaborado por profissionais legalmente habilitados. Os projetos para consulta de especificações e detalhamentos são compostos pelos seguintes documentos: Projeto Executivo, Projeto Básico e Memorial Descritivo.

3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 Painéis em madeira: Todos os móveis deverão ser fabricados em painel de MDF (Fibras de madeira de densidade média), revestidos nas duas faces com películas decorativas impregnadas com resinas melamínicas, resultando uma superfície totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste superficial. Os painéis de madeira deverão ser na cor branca ou amadeirado (verificar projeto). Nos projetos foram utilizados painéis com espessura de 30 mm.

3.2 Fita de borda: Aplicar em todas as bordas expostas do móvel fita de borda melaminica. Caso haja algum parafuso aparecendo externamente deverão ser usados tapa furo. Todos na mesma cor dos painéis.

3.3 Passa-fios: Em todas as bancadas que terão computador deverá ter passa-fios de plástico redondo com 59mm de diâmetro, na cor que mais se assemelhe a cor do móvel.

3.4 Dobradiça: Em todas as portas de abrir deverão ser instaladas dobradiças de caneco. O Caneco e o braço da dobradiça deverão ser em aço com acabamento niquelado. A fixação deverá ser feita por parafusos.

3.5 Corrediças: Em todas as gavetas deverão ser instaladas corrediças telescópicas de aço zincado desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada. A fixação deverá ser feita por parafusos.



3.6 Fechaduras: Em todas as portas e/ou gavetas que devam possuir chaves deverão ser instaladas fechaduras para gavetas de miolo cilíndrico universal com duas chaves, a caixa deverá ser de liga de zinco e roseta de aço, com acabamento cromado.

3.7 Puxadores: Em todos os móveis deverão ser instalados puxadores do tipo perfil alumínio, com acabamento fosco.

3.8 Pé para Móveis: Apenas nos móveis que possuem especificação, deverão ser instalados pé de aço cromado. Deverão ser quadrados de 10 cm de altura com dimensão de 40mm x 40mm e fixação com parafusos, os do tipo móvel com rodinhas de qualidade.

3.9 Vidro temperado: Apenas nos móveis que possuem especificação (para projeto da Redoma Móvel), deverão ser instalados vidro temperado transparente de 8mm de espessura com as furações conforme indicado em projeto (meia lua baixa e 9 furos altos). Os vidros deverão ser fixados nos móveis por baguetes de alumínio fosco e borracha de vedação.

3.10 Iluminação: Iluminação perfis de led tonalidade de 4000 k mínimo 240 leds por metro. Todas estações de trabalho com caixa de tomada embutida.

4.FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO

4.1 Móveis com interferência: Durante a instalação dos móveis deve ser observada a existência de interruptores, tomadas e outras interferências na área de montagem, e verificada a melhor solução junto à autora de projeto, como por exemplo, realizar a instalação do interruptor/tomada embutidas nos móveis.

4.2 Paineis: Durante a instalação dos móveis suspensos deverá ser verificada a ausência de canalizações na parede a perfurar, bem como o alinhamento e prumo dos móveis as serem fixados. A fixação deve garantir a sustentação do peso móvel bem como do material que será guardado nele.



5.RECEBIMENTO

5.1 Limpeza final: Os móveis, depois de instalados, deverão ter suas superfícies perfeitamente limpas para sua utilização.

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compete à empresa executora realizar um completo estudo da totalidade do projeto e especificações fornecidos. Caso a mesma constate quaisquer discrepâncias, omissões ou contrariedades entre os projetos e este memorial descritivo, bem como às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação ao autor do projeto. As dúvidas sobre a interpretação do projeto que forem suscitadas serão esclarecidas pelo autor.

Nenhuma alteração de projeto e especificações poderá ser feita sem a prévia autorização do autor. Em caso de alterações, devem ser justificadas pelo responsável pela sua execução, antes da execução, para aprovação pelo autor do projeto, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos materiais ou produtos empregados, e após a revisão e necessária correção se for o caso, a executora assumirá a responsabilidade integral pela execução do móvel. Todos os materiais deverão ser de boa qualidade e normalizados, de acordo com a ABNT. Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especificados neste memorial deverão ser executados de acordo com a boa técnica.

Pato Branco – PR, 01 agosto de 2022.

