

REFEFÊNCIA	5. PROPOSTAS DE ORÇAMENTO PROJETO DE REFORMA CIVIL			ORÇAMENTO MENOR VALOR/ REFERÊNCIA SINAPI 2023				Total com desconto de 0,02%
	Itens	Unidade	Quantidade	CUSTO UNITÁRIO (SEM DBI %) R\$ =	BDI %	CUSTO UNITÁRIO (COM DBI %) R\$ =	CUSTO TOTAL R\$ =	
SINAPI	PLENÁRIO							
COT	Suporte metálico para televisão 86 polegadas, estrutura de 40x40mm, espessura 0,9mm	M	10,00	R\$ 44,55	BDI1	R\$ 55,46	R\$ 554,65	R\$ 554,54
90447	Mão de obra recortes de paredes	M	30,00	R\$ 8,03	BDI1	R\$ 10,00	R\$ 299,92	R\$ 299,86
91854	Mão de obra colocação de tubulação (mangueiras) (piso)	M	103,00	R\$ 12,62	BDI1	R\$ 15,71	R\$ 1.618,33	R\$ 1.618,00
93145	Mão de obra colocação de caixas de passagem (piso)	UND	9,00	R\$ 248,73	BDI1	R\$ 309,67	R\$ 2.787,02	R\$ 2.786,46
91854	Mão de obra instalação de circuito elétrico (ares condicionados)	M	500,00	R\$ 12,62	BDI1	R\$ 15,71	R\$ 7.855,95	R\$ 7.854,38
87530	Reboco em cortes de parede	M²	3,00	R\$ 43,35	BDI1	R\$ 53,97	R\$ 161,91	R\$ 161,88
39258	Fiação elétrica cabo flexível 2,5mm	M	66,00	R\$ 8,58	BDI1	R\$ 10,68	R\$ 705,02	R\$ 704,88
39259	Fiação elétrica cabo flexível 6mm (ares condicionados)	M	500,00	R\$ 19,43	BDI1	R\$ 24,19	R\$ 12.095,18	R\$ 12.092,76
43096	Caixa de passagem CPD 40 x40cm (metálica)	UND	1,00	R\$ 277,02	BDI1	R\$ 344,89	R\$ 344,89	R\$ 344,82
43102	Caixa de passagem CPD 30 x 30cm (metálica)	UND	5,00	R\$ 168,44	BDI1	R\$ 209,71	R\$ 1.048,54	R\$ 1.048,33
43097	Caixa de passagem CPD 15 x 15cm (metálica)	UND	3,00	R\$ 55,59	BDI1	R\$ 69,21	R\$ 207,63	R\$ 207,59
2442	Mangueira corrugada preta 3"	M	27,00	R\$ 8,26	BDI1	R\$ 10,28	R\$ 277,66	R\$ 277,60
2446	Mangueira corrugada preta 2"	M	32,00	R\$ 5,90	BDI1	R\$ 7,35	R\$ 235,06	R\$ 235,01
39246	Mangueira corrugada amarela 1"	M	44,00	R\$ 4,11	BDI1	R\$ 5,12	R\$ 225,15	R\$ 225,10
2556	Caixas de luz 2x4	UND	8,00	R\$ 2,02	BDI1	R\$ 2,51	R\$ 20,12	R\$ 20,12
2557	Caixas de luz 4x4	UND	7,00	R\$ 4,27	BDI1	R\$ 5,32	R\$ 37,21	R\$ 37,21
96562	Eletrocalha perfurada 100x50mm	M	3,00	R\$ 21,83	BDI1	R\$ 27,18	R\$ 81,54	R\$ 81,52
88494/88489	Pintura interna do plenário de sessões	M²	410,00	R\$ 41,99	BDI1	R\$ 52,28	R\$ 21.433,80	R\$ 21.429,51
88494/88489	Pintura interna do forro do plenário de sessões	M²	330,00	R\$ 41,99	BDI1	R\$ 52,28	R\$ 17.251,59	R\$ 17.248,14
88495	Massa corrida paredes plenário de sessões	M²	90,00	R\$ 15,26	BDI1	R\$ 19,00	R\$ 1.709,88	R\$ 1.709,54
97633	Troca de piso banheiros plenário de sessões	M²	4,50	R\$ 24,92	BDI1	R\$ 31,03	R\$ 139,61	R\$ 139,59
97641	Desmanche de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 5,43	BDI1	R\$ 6,76	R\$ 377,77	R\$ 377,69
97637	Retirada de resíduos de gesso forro drywall	M²	55,88	R\$ 3,08	BDI1	R\$ 3,83	R\$ 214,28	R\$ 214,23
96363	Fornecimento de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 143,10	BDI1	R\$ 178,16	R\$ 9.955,55	R\$ 9.953,56
89049	Instalação de forro de gesso drywall	M²	55,88	R\$ 26,17	BDI2	R\$ 32,58	R\$ 1.820,66	R\$ 1.820,30
96359	Fechamento parcial de portas em gesso drywall	M²	6,00	R\$ 121,33	BDI1	R\$ 151,06	R\$ 906,34	R\$ 906,15
96359	Reparos em gesso drywall	M²	2,00	R\$ 122,33	BDI1	R\$ 152,30	R\$ 304,60	R\$ 304,54
96359	Rebaixamento em gesso drywall	M	38,10	R\$ 123,33	BDI1	R\$ 153,55	R\$ 5.850,10	R\$ 5.848,93
103288	Cortes de 84x84cm em gesso drywall, para colocação de ar condicionado	UND	4,00	R\$ 20,70	BDI2	R\$ 25,77	R\$ 103,09	R\$ 103,07
SINAPI	TÉRREO FUNDOS							
88494/88489	Pintura do teto, duas de mão	M²	65,00	R\$ 41,99	BDI1	R\$ 52,28	R\$ 3.398,04	R\$ 3.397,36
96359	Fechamento de teto em gesso drywall	M²	1,50	R\$ 121,33	BDI2	R\$ 151,06	R\$ 226,58	R\$ 226,53
39390	Lâmpadas de led de embutir, de 30x30cm, 24W, 6500K	UND	2,00	R\$ 44,84	BDI3	R\$ 55,83	R\$ 111,65	R\$ 111,63
SINAPI	RECUPERAÇÃO E PINTURA PAREDE LATERAL							

97648	Remoção de textura	M²	400,00	R\$ 2,18	BDI1	R\$ 2,71	R\$ 1.085,64	
98577	Colocação de telas em trincas	M	10,00	R\$ 52,00	BDI1	R\$ 64,74	R\$ 647,40	
88420	Pintura externa emborrachada, 2 de mão	M²	400,00	R\$ 23,92	BDI1	R\$ 29,78	R\$ 11.912,16	
88420	Textura externa pigmentada	M²	400,00	R\$ 23,92	BDI1	R\$ 29,78	R\$ 11.912,16	
SINAPI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA								
74209.1	Placa de obra (para construção civil), em chapa galvanizada nº 22, tamanho de 2m x 1,15m	M²	12,53	R\$ 318,89	BDI1	R\$ 397,02	R\$ 4.974,64	R\$ 4.973,64
SINAPI GARAGEM								
94229	Canaleta metálica em U na garagem, 100x40mm	M	16,70	R\$ 206,41	BDI1	R\$ 256,98	R\$ 4.291,57	R\$ 4.290,72
SINAPI PINTURA INTERNA E EXTERNA (FACHADA)								
88494/88489	Pintura externa fachada (parte branca)	M²	290,00	R\$ 41,99	BDI1	R\$ 52,28	R\$ 15.160,49	
88494/88489	Pintura parede interna sala administrativo no térreo	M²	21,00	R\$ 41,99	BDI1	R\$ 52,28	R\$ 1.097,83	
88494/88489	Pintura interna de retoque em janelas frontais em decorrencia de troca	M²	2,00	R\$ 41,99	BDI1	R\$ 52,28	R\$ 104,56	
SINAPI DIVISÓRIAS DE GABINETES								
88494/88489	Pintura de retoque em paredes de gesso acartonado em decorrência da manutenção	M²	10,00	R\$ 41,99	BDI1	R\$ 52,28	R\$ 522,78	
SINAPI TROCA DE VIDROS FACHADA								
102177	Troca de vidros da fachada	M²	122,40	R\$ 1.594,00	BDI1	R\$ 1.984,53	R\$ 242.906,47	
							R\$ 386.974,99	
						Total sem desconto	R\$ 101.625,50	
						Total com desconto	R\$ 101.605,19	